



Anvisningar enligt Boverkets bygg- och konstruktionsregler (BBR och BKR) bör följas.

Grundläggningen får EJ utföras på tjälad mark. Byggnaden grundlägges frostfritt eller på EJ tjälfarligt material. Material som medför risk för sättningar får EJ användas.

-Dräneringslagret (bottendjup) utgörs av 200 mm väl avvägd singel eller makadam 16-32.

-Dräneringslagret utjämnas med 20 mm justeringsgrus 2-4.

-Mellan dräneringslager och schaktbotten placeras en geotextil.

-Cellplast förläggs med en höjd av 500mm och 200 mm utanför byggnadens yttermått. Cellplast ska vara av typ Sundolit S100 eller likvärdigt.

-Vid urspårning i cellplastbädden för kabelintag skall rashinder anordnas i schaktet t.ex. mineritskiva 12mm.

Mineritskivan skruvas fast i betongplatan med rostfria skruv.



KL Industri AB

Box 2039, 612 02 Finspång

Tel +46 122 243 00 Fax +46 122 501 02

www.kl-industri.se